

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>001</b>	<b>LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM TATIL ALERTA/DIRECIONAL</b>	<b>M</b>		<b>27,82</b>	<b>29,42</b>
SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	1,215	1,99	1,99
SINAPI-I	38135	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	M2	0,2	60,56	60,56
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,437	22,37	25,14
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,218	16,21	18,02
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>002</b>	<b>RAMPA EM PISO DE CONCRETO TRAPEZOIDAL COM PINTURA INDICATIVA</b>	<b>UNID</b>		<b>335,13</b>	<b>343,49</b>
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,6	64,12	71,28
SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	0,27	0,54	0,60
SINAPI	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	3	82,31	82,70
SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	3	16,53	17,49
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>003</b>	<b>PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL COM DIZERES "PARE" ASSENTADA EM POSTE METÁLICO GALVANIZADO H=2,70</b>	<b>UNID</b>		<b>413,90</b>	<b>418,91</b>
SINAPI-I	7696	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	3,25	96,27	96,27
SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,0518	1.108,81	1.108,81
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	16,21	18,02
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	22,37	25,14
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>004</b>	<b>PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL RETANGULAR NOME DE RUA ASSENTADA EM POSTE METALICO GALVANIZADO</b>	<b>UNID</b>		<b>456,26</b>	<b>461,27</b>
SINAPI-I	7696	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	3,25	96,27	96,27
SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,09	1.108,81	1.108,81
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	16,21	18,02
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	22,37	25,14
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>005</b>	<b>DISSIPADOR DE ENERGIA DN 800 MM</b>	<b>UNID</b>		<b>1.705,29</b>	<b>1.802,31</b>
SINAPI-I	4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	1,41	98,72	98,72
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,83	457,50	465,67
SETOP-MG	ED-51110	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL)	m3	6,18	32,42	36,04
SETOP-MG	RO-41614	Formas planas de madeira de pinho de 3" (Execução, incluindo desforma, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m2	9,65	51,35	57,18
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8752	16,21	18,02
SINAPI	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2,115	1,24	1,26

27/10/2022

Data

 Responsável Técnico: LAURA BEATRIZ TEIXEIRA  
 CREA/CAU: CREA-MG 331.968