

**OBRAS A REALIZAR:**

**INTERCEPTOR**

**INTERCEPTOR MATA CAVALO MARGEM ESQUERDA**

DIÂMETRO: DN300  
MATERIAL: PVC  
EXTENSÃO: 536,00m

**INTERCEPTOR MATA CAVALO MARGEM DIREITA**

DIÂMETRO: DN200  
MATERIAL: PVC  
EXTENSÃO: 556,00m

**01 TRAVESSIAS SOBRE TALVEGUE**

DIÂMETRO: DN200  
MATERIAL: FoFo  
EXTENSÃO: 23,00m

**INTERCEPTOR FORMIGA TRECHO 01**

DIÂMETRO: DN600  
MATERIAL: PRFV  
EXTENSÃO: 120,00m

**TRAVESSIA 01 SOB O RIO FORMIGA**

DIÂMETRO: DN600  
MATERIAL: FoFo  
EXTENSÃO: 36,00m

**INTERCEPTOR FORMIGA TRECHO 02**

DIÂMETRO: DN600  
MATERIAL: PRFV  
EXTENSÃO: 372,00m

**TRAVESSIA 02 EM PIPE RACK SOBRE O RIO FORMIGA**

DIÂMETRO: DN600  
MATERIAL: FoFo  
EXTENSÃO: 45,00m

**CONTENÇÃO EM GABIÃO**

**INTERCEPTOR FORMIGA TRECHO 03, CAMPESTRE E REDE CHEGADA ELEVATÓRIA**

DIÂMETRO: DN200  
MATERIAL: PVC  
EXTENSÃO: 44,00m

DIÂMETRO: DN600  
MATERIAL: PRFV  
EXTENSÃO: 30,00m

**ESTAÇÃO ELEVATÓRIA MARGEM ESQUERDA**

**ESTAÇÃO ELEVATÓRIA MARGEM ESQUERDA**

03 CONJUNTOS MOTO BOMBA SUBMERSÍVEL, Q= 115,47 L/s,  
Hman.7,23 mca, Pot 15,00 cv.  
02 CESTOS EM AÇO INOX

**LINHA DE RECALQUE**

DIÂMETRO: DN350  
MATERIAL: FoFo  
EXTENSÃO: 52,00m

**TRAVESSIA 03 EM PIPE RACK SOBRE O RIO FORMIGA**

**BAIRRO LAJINHA**

**INTERCEPTOR MONTANHÊS**

DIÂMETRO: DN150  
MATERIAL: PVC  
EXTENSÃO: 90,00m  
DIÂMETRO: DN150  
MATERIAL: FoFo  
EXTENSÃO: 38,00m

**ESTAÇÃO ELEVATÓRIA**

02 CONJUNTOS MOTO BOMBA SUBMERSÍVEL, Q= 2,71 L/s,  
Hman. 12,99mca, Pot 2,00 cv.  
01 CESTOS EM AÇO INOX

**LINHA DE RECALQUE**

DIÂMETRO: DN80  
MATERIAL: FoFo  
EXTENSÃO: 120,00m

**TRECHO – REDE EE GRAVIDADE**

DIÂMETRO: DN150  
MATERIAL: PVC  
EXTENSÃO: 309,00m

**BAIRRO RAMIRO BATISTA**

**REDE COLETORA**

DIÂMETRO: DN150  
MATERIAL: PVC  
EXTENSÃO: 212,00m

**TRAVESSIA**

DIÂMETRO: DN150  
MATERIAL: FoFo  
EXTENSÃO: 27,00m

**LEGENDA:**

	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO PROJETADA
	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO EXISTENTE
	LINHA DE RECALQUE PROJETADA
	LINHA DE RECALQUE EXISTENTE
	INTERCEPTOR EXISTENTE
	INTERCEPTOR PROJETADO
	LIMITE DE PROJETO
	LIMITE DE SUB-BACIA

ETE – EM OBRAS  
POPULAÇÃO INÍCIO = 49.512  
FINAL = 85.654  
VAZÃO INÍCIO = 140,97l/s  
FINAL = 243,88l/s

Nº	R E V I S Ã O		DATA	R.T.	PREFEITURA MUNICIPAL FORMIGA – MG	ESCALA 1:15.000		
	01	ATENDIMENTO COMENTÁRIOS PREFEITURA	NOV/2023	ALBERTO OLIVEIRA CHAVES CBEA-68.765/D-MG PROJETO			SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PROJETO BÁSICO SISTEMA PROPOSTO MAPA CHAVE	Nº DE FOLHAS 01/01
	02	RETIRADA DE LIGAÇÕES PREDIAIS, REDE DE INTERLIGAÇÃO E INSERÇÃO DO PROJETO DOS BAIRROS LAJINHA E RAMIRO BATISTA	DEZ/2023	ALBERTO OLIVEIRA CHAVES CBEA-68.765/D-MG PROJETA ROSANGELA VEIRA				CODIGO
03	MODIFICAÇÃO CARIMBO	SET/2024	DATA NOVEMBRO/2022 APROVADO	DESIGNHO	01/42			

