



MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: Constitui objeto do presente documento a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de manutenção de estradas rurais no Município de Formiga, compreendendo as seguintes atividades: raspagem do terreno, adequação do leito de rolamento, e construção de dispositivos de drenagem pluvial (bigodes de drenagem), conforme projetos, planilha orçamentária, memorial descritivo e de cálculo e cronograma físico-financeiro. A intervenção ocorrerá em áreas rurais do município e será financiada com recursos do convênio nº 858854/2017, celebrado entre o Município de Formiga e a Agência Nacional de Águas (ANA), por meio do Programa de Recursos Hídricos. A solicitação dos serviços é feita pelas Secretarias Municipais de Gestão Ambiental, Obras e Trânsito, além do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE).

O presente memorial descritivo tem por objetivo especificar os materiais e equipamentos e orientar a execução dos serviços relativos à execução da obra mencionada em epígrafe

É propósito, também, deste memorial descritivo, complementar as informações contidas nos projetos, elaborar procedimentos e rotinas para a execução dos trabalhos, a fim de assegurar o cumprimento do cronograma físico-financeiro, a qualidade da execução, a racionalidade, economia e segurança, tanto dos usuários, como dos funcionários da empresa contratada.

Todos os materiais a serem empregados deverão obedecer às especificações dos projetos e deste memorial. Na comprovação da impossibilidade de adquirir e empregar determinado material especificado deverá ser solicitada sua substituição, condicionada à manifestação da fiscalização municipal.

Em caso de divergências entre projetos, planilhas e memoriais descritivos, a empresa vencedora do certame deverá comunicar a fiscalização municipal



antes de executar os serviços, aguardando o parecer técnico para a execução dos mesmos.

1.1.1 - ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS. READEQUAÇÃO DE ESTRADAS INTERNAS DAS PROPRIEDADES RURAIS PARTICIPANTES DO PROJETO.

A Equipe do Projeto Santuário das Águas fornecerá todos os memoriais descritivos da propriedade e os mapas das infraestruturas a serem implementadas em cada uma das propriedades além de acompanhar a marcação e execução dos mesmos.

A aquisição dos materiais a serem utilizados para execução e conclusão do projeto é de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

As readequações das estradas deverão ser marcadas com antecedência de no mínimo 03 (três) dias da data de sua execução, afim de que possa ser vistoriado pelos fiscais do contrato antes de iniciar a obra;

Raspagem da estrada, definindo seu leito em 5 m (cinco metros) de largura máxima, inclinando-o entorno de 4%, em direção ao melhor escoamento de águas de chuvas;

Será permitida a construção de lombadas com o objetivo de melhor direcionamento das águas pluviais aos bigodes e barraginhas;

Desfazer e refazer as cercas que forem abertas para fazerem os bigodes necessários ao escoamento das águas em direção à barraginhas, que já estarão construídas, de acordo com sua melhor eficiência;



MUNICÍPIO DE FORMIGA – MG
Secretaria Municipal de Gestão Ambiental
CORONEL JOSÉ GONÇALVES D' AMARANTE Nº 134 - CENTRO
FORMIGA – MINAS GERAIS - semam_fga@yahoo.com.br
CEP 35570-146 - TELEFONE: (37) 3329-1803

Aquisição e transporte de moinha de calcário de 0 a 10 mm para encascalhamento e adequação das estradas rurais.

Formiga, 10 de dezembro de 2024.

William Ribeiro de Souza
Engenheiro Civil
CREA-MG 280.250/D